



M.O. : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HURIEL  
6 rue des Calaubys – 03380 HURIEL

CONSTRUCTION D'UN GITE HANDICAP  
Route de Loze – 03370 CHAZEMAIS

PRO / DCE

C.C.T.P.

AOUT 2015

LOT N°7 – CARRELAGE / FAIENCE

Cabinet J.F. BRUN      Architecte D.P.L.G.  
07, rue des Serruniers - 03 100 MONTLUCON  
Tél. : 04 70 28 07 44      Fax : 04 70 03 89 97

OUVRAGES Incombant aux corps d'état	SITUATION	COMPOSITION DES OUVRAGES	Etat des surfaces Liaison et pose Documents de Références
---	-----------	--------------------------	---

**LOT N°7 – CARRELAGE / FAIENCE****7 A – PRESCRIPTIONS GENERALES**

L'entrepreneur du présent lot devra s'entendre avec l'entrepreneur de maçonnerie pour la réservation des côtes de niveaux.

L'entrepreneur de carrelage et faïence réceptionnera ses supports et devra donner par écrit, à l'architecte, son acceptation des supports où il devra exécuter ses propres travaux.

Cette réception dégage la responsabilité des entrepreneurs de gros œuvre et de plâtrerie.

**Nettoyage**

Tous les revêtements de sols et muraux seront parfaitement nettoyés après leur pose, les locaux seront balayés et les déchets évacués du bâtiment et conduits à la décharge publique.

Pour la réception provisoire et sans supplément de prix, les sols seront lavés à la serpillière et lustrés au chiffon de laine, de façon à ce que les locaux soient livrés en parfait état de propreté.

**Protection**

Tous les revêtements de sols devront être protégés très soigneusement et ce jusqu'au jour de la réception provisoire.

L'entrepreneur sera seul responsable de toutes les dégradations apportées à ses ouvrages.

**Échantillons**

A l'ouverture du chantier, les échantillons devront être présentés à l'architecte pour le choix des matériaux et de leur teinte.

**7 B - CARRELAGE****7 B01  
Carrelage grès  
cérame**

Rangement /  
Office, Salle à  
manger, Sas,

Carrelage en grès cérame type NOVOCERAM Standard Dim. 30 x 30cm, ép. 8mm.  
Couleur au choix du maître d'œuvre.  
Les carrelages seront collés sur chape flottante réalisée au présent lot.

DTU 52-1  
Revêtements de sol scellés

DTU 55  
Revêtements muraux collés

Classement UPEC  
minimum U4 P4 E3 C2  
R9

OUVRAGES Incombant aux corps d'état	SITUATION	COMPOSITION DES OUVRAGES	Etat des surfaces Liaison et pose Documents de Références
<b>7 B02 Plinthe</b>	Bureau, Buanderie  Au pourtour des pièces carrelées	Tout carreau devra porter dans sa masse la marque distincte du fabricant. Tout carreau épaufré, hors d'équerre ou gauche devra être éliminé. La pose des carreaux désassortis sans tenir compte des erreurs de qualité ou de nuance (même provenant de l'usine) engagera la seule et entière responsabilité de l'entrepreneur attributaire du lot. Jointoiement des carrelages au coulis de ciment.  Fourniture et pose à la colle de plinthes de même nature et couleur que le carrelage mis en œuvre.	DTU 52-1 Glissance réduite R11  DTU 55
<b>7 C – FAIENCE</b>			
<b>7 C01 Faïence blanche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Office</li> <li>• Buanderie</li> </ul>	Fourniture et pose de faïence blanche 1 <sup>ier</sup> choix, format 15 x 20cm sur une hauteur de 60cm au-dessus du plan de travail.	
<b>7 D – FINITIONS</b>			
<b>7 D01 Tapis gratte-pied</b>	Sas d'entrée	Fourniture et pose d'un cadre aluminium ép. 13mm et à l'intérieur sur une surface de 1,80 x 1,00m d'un tapis de sol amovible ép. 11mm type PEDIMAT ECO de C/S France	Compris ragréage préalable de la sous-face.
<b>7 D02 Siphon de sol</b>	Douches rez-de-chaussée	Fourniture et pose d'un siphon de sol moulé PVC M1 type BRAGE 75 ton blanc Ø150mm à grille quart de tour sur platine 220 x 220. Manchette d'ajustement. Platine d'étanchéité encastrée sous étanchéité et chape de pose. Corps de siphon avec plongeur à joint et sortie verticale Ø 75mm à raccorder sur culotte en attente posée au Lot GROS ŒUVRE.	Dessus de siphon à fleur avec le carrelage. Compris formes de pente vers siphons. Débit 3L/s.
<b>7 D03 Tapiots</b>		Fourniture et pose sur réservation Dim. 50 x 50cm laissée dans le plancher fournis et posés au Lot n°1 de tapiots étanches en aluminium à carrelé avec dispositif d'ouverture à maniement aisé	Compris cadre aluminium hauteur 150mm.

OUVRAGES Incombant aux corps d'état	SITUATION	COMPOSITION DES OUVRAGES	Etat des surfaces Liaison et pose Documents de Références
<b>7 E - CHAPE</b> <b>7 E01</b> <b>Chape flottante</b>	Ensemble rez- de-chaussée	Réalisation sur isolant posé au lot Chauffage / Sanitaire d'une chape flottante ép. 70mm consistance compatible avec un bon enrobage des canalisations de chauffage.	Finition lissée compatible avec la pose d'un revêtement de sol collé.