

REALISATION D'UNE MAISON DE SANTE

43, route Georges Sand

03380 LA CHAPELAUDE

MAITRE D'OUVRAGE

Com-Com du pays d'Huriel
6, rue des Calaubys
03480 HURIEL

Lot n°1

GROS OEUVRE

DPGF

ARCHITECTE :

S. PICHON
8, bd Charles Louis Philippe
03000 - MOULINS
Tél : 04.70.34.20.19 Fax : 04.70.35.27.45

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

Cyrille MARINIER
7 rue Marie Laurencin
03400 YZEURE
Tél : 04-70-20-11-88 Fax : 04-70-20-83-27
Mél : c.mari@wanadoo.fr

Dossier	25/17
Date	20/12/2017
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
1.2	<u>INSTALLATION DE CHANTIER</u>					
1.2.1	Forfait d'installation	FF	1,000		€	€
	INSTALLATION DE CHANTIER					
	Total H.T. :					€
1.3	<u>EXTENSION</u>					
1.3.1	TERRASSEMENTS GENERAUX-PLATE FORME					
1.3.1.1	Terrassements-remblais-évacuation	M2	38,00		€	€
1.3.2	TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES					
1.3.2.1	Terrassement en rigoles	M3	12,000		€	€
1.3.2.2	Fouilles en puits	M3	5,000		€	€
1.3.2.3	Remblaiement-Evacuation	M3	17,000		€	€
1.3.3	OUVRAGES B.A. EN FONDATIONS					
1.3.3.1	Béton de propreté	M3	2,300		€	€
1.3.3.2	Béton de puits	M3	5,000		€	€
1.3.3.3	Longrines LG et chaînages	M3	3,500		€	€
1.3.3.4	Protection des ouvrages enterrés	M2	2,00		€	€
1.3.4	DALLE PORTEE BETON					
1.3.4.1	Apport complémentaire	M2	38,00		€	€
1.3.4.2	Film polyane	M2	38,00		€	€
1.3.4.3	Isolation thermique	M2	38,00		€	€
1.3.4.4	Dalle portée ép. 20 cm	M3	6,100		€	€
1.3.4.5	Aciers TS	KG	456,000		€	€
1.3.4.6	Aciers HA	KG	152,000		€	€
1.3.5	MACONNERIE D'AGGLOMERES CREUX DE CIMENT					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
1.3.5.1	Agglos ciment creux ép.20 cm	M2	64,00		€	€
1.3.6	BETON ARME					
1.3.6.1	Raidisseurs et angles R	ML	16,00		€	€
1.3.6.2	Raidisseurs coffrés RC	M3	0,800		€	€
1.3.6.3	Linteaux béton-coffrage - armatures LX	M3	0,180		€	€
1.3.6.4	Chainage CH	ML	13,70		€	€
1.3.6.5	Chainages rampants	ML	8,00		€	€
1.3.6.6	Sommiers	M3	0,260		€	€
1.3.7	DALLE PLEINE					
1.3.7.1	Dalle pleine ép.18 cm	M2	8,30		€	€
1.3.7.2	Acrotère et chaînage	M3	1,400		€	€
1.3.8	DILATATION DU BATIMENT					
1.3.8.1	Dilatation du bâtiment	ENS	1		€	€
1.3.9	OUVRAGES EN FACADES					
1.3.9.1	Seuils	ML	1,30		€	€
1.3.9.2	Caniveau béton et grille	ML	1,30		€	€
1.3.9.3	Appuis	ML	4,00		€	€
1.3.10	ENDUIT EXTERIEUR MORTIER					
1.3.10.1	En surfaces courantes	M2	12,00		€	€
1.3.10.2	En tableaux	ML	11,00		€	€
1.3.11	ASSAINISSEMENT E.U - E.V					
1.3.11.1	Fouilles en tranchées intérieures	ML	9,00		€	€
1.3.11.2	Canalisations PVC tous diamètres	ML	10,00		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
1.3.11.3	Regard borgne étanche	U	1		€	€
1.3.12	ASSAINISSEMENT E.P					
1.3.12.1	Regards en façades	U	2		€	€
1.3.12.2	Fouilles en tranchées	ML	6,60		€	€
1.3.12.3	Canalisations PVC tous diamètres	ML	10,00		€	€
1.3.13	VENTILATION					
1.3.13.1	Création de ventilation basse 20/20 cm utile	ML	9,00		€	€
1.3.13.2	Cour anglaise pour VB-VH	U	1		€	€
1.3.13.3	Courettes de ventilations	U	2		€	€
1.3.14	DIVERS OUVRAGES					
1.3.14.1	Trous-perçements-scellements-calfeutrements divers sur l'ensemble des travaux	ENS	1		€	€
EXTENSION						
Total H.T. :						€
1.4	<u>EXISTANT</u>					
1.4.1	DECONSTRUCTIONS DES OUVRAGES EN PLACE					
1.4.1.1	Protections	ENS	1		€	€
1.4.1.2	Enlèvement d'amiante	FF	1,000		€	€
1.4.1.3	Démolitions préparatoires	ENS	1		€	€
1.4.1.4	Démolition de cloisons	M2	93,00		€	€
1.4.1.5	Démolition des sols minces pvc	M2	87,00		€	€
1.4.2	PERCEMENTS					
1.4.2.1	Cabinet 1 233.5/212	ENS	1		€	€
1.4.2.2	Attente 1/2 modification d'ouvertures existantes (99/181+85/202) en 149/207	ENS	1		€	€
1.4.3	BOUCHEMENTS					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
1.4.3.1	Bouchement de baies	M2	2,30		€	€
1.4.4	CREATION DE LA GAINE D'ELEVATEUR					
1.4.4.1	Percement et création de trémie sur plancher en bois	M2	9,00		€	€
1.4.4.2	Terrassements en déblais	M2	4,20		€	€
1.4.4.3	Radier ascenseur ép.20 cm	M2	4,20		€	€
1.4.4.4	Maçonnerie d'agglomérés creux ép.20 cm	M2	32,00		€	€
1.4.4.5	Raidisseurs et angles R	ML	23,50		€	€
1.4.4.6	Chainages coffrés	ML	5,43		€	€
1.4.4.7	Chainage CH	ML	5,43		€	€
1.4.4.8	Raidisseurs coffrés	ML	24,00		€	€
1.4.4.9	Linteaux béton	M3	0,300		€	€
1.4.4.10	Chainage béton 20/20	ML	14,00		€	€
1.4.5	ASSAINISSEMENT INTERIEUR EU-EV					
1.4.5.1	Saignées dans sols et démolition de plancher pour canalisations	ML	22,00		€	€
1.4.5.2	Fouilles en tranchées intérieures	ML	22,00		€	€
1.4.5.3	Canalisations PVC tous diamètres	ML	25,00		€	€
1.4.6	TRAVAUX SUR FACADES					
1.4.6.1	Ravalement en enduit mortier	M2	9,00		€	€
1.4.7	DALLAGE EN BETON DESACTIVE SUR TERRE PLEIN					
1.4.7.1	Terrassements	M2	11,00		€	€
1.4.7.2	Couches de fondations	M2	11,00		€	€
1.4.7.3	Dallage béton désactivé	M2	11,00		€	€
1.4.8	DIVERS					
1.4.8.1	Trous-perçements-scellements-calfeutrements divers sur l'ensemble des travaux	ENS	1		€	€
	EXISTANT					
	Total H.T. :					€

RECAPITULATIF
Lot n°1 GROS OEUVRE

Total du lot 'GROS OEUVRE'	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (20%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Montant en francs : _____ F TTC